



## CIRCULAR ACLARATORIA No. 1

### CONCURSO PUBLICO No. HND-014-B- 037/2017

#### ASISTENCIA TECNICA AL EQUIPO DE GESTIÓN DEL PROYECTO AGUA Y SANEAMIENTO EN EL VALLE DE COMAYAGUA PARA LA SUPERVISION DE OBRAS PARA LAS REDES DE DISTRIBUCION DE LOS POZOS Y EL TALADRO

La Alcaldía Municipal de Comayagua, departamento de Comayagua, a todos los oferentes, que están interesados para participar y presentar su oferta en el Concurso Público para la **Asistencia Técnica al Equipo de Gestión del Proyecto Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua para la Supervisión de Obras para las Redes de Distribución de Los Pozos y El Taladro**; por este medio, comunica y hace de su conocimiento, la CIRCULAR ACLARATORIA No. 1 de este Concurso, misma que contiene las respuestas a las consultas realizadas en tiempo y forma hasta la fecha, por parte de los interesados en participar en este proceso.

Dichas consultas se responden de la manera siguiente:

#### Consulta No. 1:

¿ En los TdR se pide cronograma, eso implica que se hará sobre las cantidades de obra del proyecto. Por favor, ¿pueden enviar las cantidades de obra de las dos redes de distribución?

#### Respuesta

#### Lote 1 Los Posos


No	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Replanteo Topográfico	ML	5,621.63		
2	Excavación con Retroexcavadora	M3	2,351.94		
3	Relleno con Material Selecto	M3	839.98		
4	Relleno con Material del Sitio	M3	0.00		
5	Instalación Tubería PVC 3"	ML	291.53		
6	Instalación Tubería PVC 2"	ML	408.40		
7	Instalación Tubería PVC 1 1/2"	ML	49.30		
8	Instalación Tubería PVC 1"	ML	4,710.95		
9	Instalación Tubería HG 3"	ML	65.54		



10	Instalación Tubería HG 1"	ML	95.47		
11	Prueba Hidrostática	ML	5,621.63		
12	Desinfección de la Tubería	ML	5,621.63		
13	Suministro/Instalación Accesorios de la Red de Distribución	GLB	1.00		
14	Anclajes	UNID	25.00		
15	Caja de Válvulas Tipo I	UNID	21.00		
<b>RED DE DISTRIBUCIÓN LOS POZOS</b>					
16	Trazado y Marcado				
17	Instalación Tubería 1/2"	ML	1,392.00		
18	Suministro/Instalación Cajas de Conexión Domiciliaria Prefabricada	UNID	116.00		
19	suministro/Instalación Accesorios Conexión Domiciliaria	UNID	1.00		
<b>CONEXIONES DOMICILIARIAS</b>					
20	Rotulo	UNID	1		
<b>GENERALES</b>					

**Lote 2 El Taladro**

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Replanteo Topografico	ML	9,144.53		
2	Excavación con Retroexcavadora	M3	2,930.02		
3	Relleno con Material Selecto	M3	1,090.16		
4	Relleno con Material del Sitio	M3	1,839.86		
5	Instalación Tubería PVC 4"	ML	685.29		



No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
6	Instalación Tubería PVC 3"	ML	2,457.60		
7	Instalación Tubería PVC 2"	ML	2,448.86		
8	Instalación Tubería PVC 1 1/2"	ML	1,007.20		
9	Instalación Tubería PVC 1"	ML	2,545.58		
10	Prueba Hidrostatica	ML	9,144.53		
11	Desinfección de la Tubería	ML	9,144.53		
12	Anclajes	UNID	55.00		
13	Cajas de Válvulas Tipo I (0.65 x 0.65)	UNID	23.00		
14	Cajas de Válvulas Tipo II (0.70 x 1.00)	UNID	5.00		
15	Suministro e Instalación Accesorios de la Red de Distribución	GLB	1.00		
<b>RED DE DISTRIBUCIÓN EL TALADRO</b>					
16	Trazado y Marcado	M.L.	15.04		
17	Excavación de material sin clasificar	M3	0.73		
18	Acarreo de Material (Desperdicio)	M3	0.73		
19	Cimentación de mampostería, con 5 cm de Cama	M3	0.73		
20	Losa de concreto e=10cm #2 @ 20	M2	4.57		
21	Pared reforzada de ladrillo rafon, var. #2	M2	11.78		
22	Repello de paredes 2cm, mortero 1:4	M2	24.45		
23	Pulido en paredes 0.5cm	M2	11.76		
24	Afinado (Acabado Tipo Pila)	M2	17.27		
25	Loseta tipo T1	M.L.	2.8		
26	Loseta tipo T2	M.L.	4.2		



No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
27	Casquete caja de valvulas e=6cm, 2#2, #2@20cm	M.L.	9.64		
28	Tapadera Concreto caja e=6cm #2@10cm AS	M2	2.57		
29	Suministro e Instalación de Accesorios CDC Taladro	GLOBAL	1		
<b>CAJA DISTRIBUIDORA DE CAUDAL</b>					
30	Trazado y Marcado	ML	5.60		
31	Excavación de material sin clasificar	M3	0.95		
32	Cimentación de mampostería, con 5 cm de Cama	M3	0.52		
33	Losa de concreto e=10cm #2 @ 20cms	M2	1.30		
34	Pared reforzada de ladrillo rafon, var. #2	M2	4.40		
35	Repello de paredes 2cm, mortero 1:4	M2	8.80		
36	Pulido en paredes 0.5cm	M2	8.80		
37	Afinado (Acabado Tipo Pila)	M2	5.65		
38	Losetas Tipo I	ML	2.00		
39	Losetas Tipo II	ML	2.00		
40	Suministro e Instalación Accesorios Tanque Rompecarga	GLB	1.00		
<b>TANQUE ROMPECARGA</b>					
41	Trazado y Marcado	ML	5.62		
42	Excavación de material sin clasificar	M3	0.77		
43	Losa de concreto e = 7 cms, No 2 @ 20nm a.s.	M2	1.36		
44	Pared de ladrillo rafon	M2	3.87		
45	Repello de paredes 2cm, mortero 1:4	M2	7.74		
46	Pulido en paredes 0.5cm	M2	7.74		




No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
47	Afinado (Acabado Tipo Pila)	M2	5.23		
48	Tapadera Concreto caja e=6cm #2@10cm AS	M.L.	3.62		
49	Casquete caja de valvulas e=6cm, 2#2, #2@20cm	M.L.	5.62		
<b>CAJA DE VÁLVULA TANQUE ROMPECARGA</b>					
50	Trazado y Marcado	ML	4,104.00		
51	Instalación Tubería 1/2"	ML	4,104.00		
52	Suministro/Instalación Cajas de Conexión Domiciliaria Prefabricada	UNID	342.00		
53	Instalación Accesorios Conexión Domiciliaria	UNID	1.00		
<b>CONEXIONES DOMICILIARIAS</b>					
54	Rotulos	UNID	4.00		
<b>GENERALES</b>					

Favor tomar nota de las aclaraciones anteriores, ya que las mismas pasan a formar parte integral del Documento del Concurso Público

Atentamente,

Comayagua, Comayagua, 06 de septiembre de 2017.



  
**CARLOS MIRANDA CANALES**  
Alcalde Municipal de Comayagua

CC. Archivo