

**TANQUE ELEVADO 10,000 GALONES
EI ACEITUNO, ALIANZA, VALLE**

PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO L.
TANQUE ELEVADO 10,000 GALONES EI ACEITUNO				
1	CHAPEO Y LIMPIEZA, PARA EDI (INC/ACA HASTA 20 MTS)	M2	72.25	
2	TRAZADO Y MARCADO	M.L.	17.00	
3	EXCAVACION DE MATERIAL NO CLASIFICADO	M3	21.45	
4	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	8.58	
5	ZAPATA AISLADA 1.50X1.50, e=0.35 10#5 a.s	M2	9.00	
6	COLUMNA 50X50, 12Nú.6, Nú.3	ML	38.44	
7	VIGA V-1 TANQUE ELEV 10,000 GLNS TA	ML	17.00	
8	VIGA V-2 TANQUE ELEV 10,000 GLS	ML	17.00	
9	VIGA V-3 TANQUE LEVADO 10,000 GLS	ML	17.00	
10	VIGA V-4 TANQUE ELEVADO 10,000 GLS	ML	17.00	
11	LOSA INFERIOR TANQUE ELEVADO 10,000 GLS	M2	19.80	
12	LOSA SUPERIOR CONCRETO,REFORZADA e=0.10m, P/TANQUE	M2	21.26	
13	COLUMNA CONCRETO 30X30 4#5, #3 @ 15 CMS	ML	11.00	
14	PARED LADRILLO REFORZADA TANQUE 10,000 GLS	M2	43.45	
15	TAPADERA METALICA PARA TANQUE DE 10,000 G	GBL	1.00	
16	REPELLO DE PAREDES 2 CM. MORTERO 1:6	M2	61.17	
17	PULIDO DE PAREDES e=0.5 CM.	M2	61.17	
18	AFINADO e=0.5 CM	M2	61.17	
19	IMPERMEABILIZACION (APLICADA CON BROCHA)	M2	71.80	
20	PINTURA ACRILICA PROPORCION 1:1	M2	177.85	
21	PINTADO DE LOGOS EN PARED DE TANQUE	GBL	1.00	
22	ESCALERA CON CANASTA DE SEGURIDAD PARA TANQUE ELEV.	ML	12.65	
23	#¡VALOR!	GBL	1.00	
24	ROTULO INFORMATIVO (SUM. E INST.) SEGÚN DISEÑO Y ESP.	UND	1.00	
SUB TOTAL TANQUE ELEVADO 10,000 GALONES (L)				
HIPOCLORADOR				
25	TRAZADO Y MARCADO	M.L.	5.60	
26	PARED REFORZADA DE LADRILLO RAFON No.2	M2	4.87	
27	SOLERA 10X15 2#3, #2@15 CONCRETO 1:2:2	M.L.	5.60	
28	REPELLO DE PAREDES 2 CM. MORTERO 1:6	M2	10.15	
29	PULIDO DE PAREDES e=0.5 CM.	M2	5.88	

30	AFINADO e=0.5 CM	M2	4.27	
31	LOSETA DE TIPO1	M.L.	3.40	
32	LOSETA DE TIPO T2	M.L.	1.70	
33	ACCESORIOS EN HIPOCLORADOR	GLB	1.00	
34	FLOTADOR PARA HIPOCLORADOR (SUM/INS)	GLB	1.00	
	SUB TOTAL HIPOCLORADOR (L)			
	TOTAL (L)			

