

CIRCULAR ACLARATORIA No. 1

CONCURSO No.HND-015-B/09-2018 **“CONSULTORÍA DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE** **LETRINAS II ETAPA EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN** **FRANCISCO DE CORAY, DEPARTAMENTO DE VALLE, HONDURAS”**

La Mancomunidad de Municipios del Sur del departamento de la Paz (MAMSURPAZ), a todos(as) los(as) oferentes elegibles, que están interesados(as) para participar y presentar su oferta en el Concurso para la “CONSULTORÍA DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS II ETAPA EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE CORAY, DEPARTAMENTO DE VALLE, HONDURAS”; por este medio, comunica y hace de su conocimiento, la CIRCULAR ACLARATORIA No. 1 de este proceso.

1. ¿Cuáles son las cantidades de obras para el concurso No.HND-015-B/09-2018?

R1/.

CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS II ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE **SAN FRANCISCO DE CORAY, DEPARTAMENTO DE VALLE, HONDURAS**

“LETRINAS DE CIERRE HIDRAULICO ADEMADO DE PIEDRA (21 UNIDADES)”

EXCAVACION PARA FOSA MATERIAL NO CLASIFICADO	M3	61.11
CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA ARENA	M3	13.86
ADEMADO EN FOSA DE LETRINA (PIEDRA)	M.L.	32.55
LOSA DE FOSA DE LETRINA, CONCRETO 1:2:2, e=5cm, No.2@15cm	M2	30.03
DADO DE CONCRETO SIMPLE DE 0.30x0.30x0.50	UND	84.00
SUM E INST POSTE PREFABRICADO L= 2.80 m	UND	84.00
SUM E INST LOSETA PREFABRICADA (SUMINISTRO LOCAL)	UND	441.00
LOSA DE CASETA, CONCRETO 1:2:2, e=5cm, No.2@25cm A.S.	M2	17.64
RELLENO COMPACTO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	3.15
PUERTA DE MADERA LETRINA (PREFABRICADOS)	UND	21.00
ASIENTO PARA LETRINA DE CIERRE HIDRAULICO	UNID	21.00
PEDESTAL DE CONCRETO LETRINA	UND	21.00
SUM E INST. DE TUBERIA PVC DE 3" SDR-64	ML	42.00
TECHO LETRINA (PREFABRICADOS)	UND	21.00
VENTILA PARA LETRINA DE CIERRE HIDRÁULICO	UND	21.00

"LETRINAS DE FOSA SIMPLE ADEMADO DE PIEDRA (51 UNIDADES)"

EXCAVACION PARA FOSA MATERIAL NO CLASIFICADO	M3	148.41
CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA ARENA	M3	21.42
ADEMADO EN FOSA DE LETRINA (PIEDRA)	M.L.	91.80
LOSA DE LETRINA, CONCRETO 1:2:2, e=5cm, No.2@15cm	M2	40.29
DADO DE CONCRETO SIMPLE DE 0.30x0.30x0.50	UND	204.00
SUM E INST POSTE PREFABRICADO L= 2.80 m	UND	204.00
SUM E INST LOSETA PREFABRICADA (SUMINISTRO LOCAL)	UND	1,071.00
PUERTA DE MADERA LETRINA (PREFABRICADOS)	UND	51.00
ASIENTO PARA LETRINA	UNID	51.00
TECHO LETRINA (PREFABRICADOS)	UND	51.00

"GENERALES"

ROTULO CON BANNER TENSADO DE 4'x8' (SUM/INST)	UND	2.00
---	-----	------

Favor tomar nota de dicha aclaración, ya que las misma pasa a formar parte integral de los términos de referencia.

Circular Aclaratoria emitida el 19 de septiembre de 2018

**EQUIPO DE GESTION
PROYECTO HND-015-B
MAMSURPAZ**