

## **CIRCULAR ACLARATORIA No. 1**

### **CONCURSO No.HND-015-B/10-2018** **“CONSULTORÍA DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE** **LETRINAS I ETAPA EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ARAMECINA,** **DEPARTAMENTO DE VALLE, HONDURAS”**

La Mancomunidad de Municipios del Sur del departamento de la Paz (MAMSURPAZ), a todos(as) oferentes elegibles, que están interesados(as) para participar y presentar su oferta en el Concurso para la “CONSULTORÍA DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS I ETAPA EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ARAMECINA, DEPARTAMENTO DE VALLE, HONDURAS”; por este medio, comunica y hace de su conocimiento, la CIRCULAR ACLARATORIA No. 1 de este proceso.

1. ¿Cuáles son las cantidades de obras para el concurso No.HND-015-B/10-2018?

#### **R1/.**

#### **CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS I ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE AREAMECINA, DEPARTAMENTO DE VALLE, HONDURAS**

##### **“LETRINAS DE CIERRE HIDRAULICO ADEMADO DE PIEDRA (189 UNIDADES)”**

EXCAVACION PARA FOSA MATEREIAL NO CLASIFICADO	M3	549.99
CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA ARENA	M3	124.74
ADEMADO EN FOSA DE LETRINA (PIEDRA)	M.L.	292.95
LOSA DE LETRINA, CONCRETO 1:2:2, e=5cm, No.2@15cm	M2	270.27
DADO DE CONCRETO SIMPLE DE 0.30x0.30x0.50	UND	756.00
SUM E INST POSTE PREFABRICADO L= 2.80 m	UND	756.00
SUM E INST LOSETA PREFABRICADA (SUMINISTRO LOCAL)	UND	3,969.00
LOSA DE CASETA, CONCRETO 1:2:2, e=5cm, No.2@25cm A.S.	M2	158.76
RELLENO COMPACTO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	28.35
PUERTA DE MADERA LETRINA (PREFABRICADOS)	UND	189.00
ASIENTO PARA LETRINA DE CIERRE HIDRAULICO	UNID	189.00
PEDESTAL DE CONCRETO LETRINA	UND	189.00
SUM E INST. DE TUBERIA PVC DE 3" SDR-64	ML	378.00
TECHO LETRINA (PREFABRICADOS)	UND	189.00
VENTILA PARA LETRINA DE CIERRE HIDRÁULICO	UND	189.00

**"LETRINAS DE FOSA SIMPLE ADEMADO DE PIEDRA (104 UNIDADES)"**

EXCAVACION PARA FOSA MATEREIAL NO CLASIFICADO	M3	302.64
CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA ARENA	M3	43.68
ADEMADO EN FOSA DE LETRINA (PIEDRA)	M.L.	187.20
LOSA DE LETRINA, CONCRETO 1:2:2, e=5cm, No.2@15cm	M2	82.16
DADO DE CONCRETO SIMPLE DE 0.30x0.30x0.50	UND	416.00
SUM E INST POSTE PREFABRICADO L= 2.80 m	UND	416.00
SUM E INST LOSETA PREFABRICADA (SUMINISTRO LOCAL)	UND	2,184.00
PUERTA DE MADERA LETRINA (PREFABRICADOS)	UND	104.00
ASIENTO PARA LETRINA	UNID	104.00
TECHO LETRINA (PREFABRICADOS)	UND	104.00

**"GENERALES"**

ROTULO CON BANNER TENSADO DE 4'x8' (SUM/INST)	UND	2.00
---	-----	------

**"MODULO SANITARIO"**

EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO	M3	7.11
RELLENO COMPACTO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	2.71
CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA ARENA	M3	3.94
SOBRECIMIENTO DE BLOQUE 15 RELLENO CONC	M2	3.34
DADO DE CONCRETO 40x40x30, 4#3, #2@20cm, CONCRETO 1:2:2	UNID	10.00
SOLERA 15x15 4#3, #2@20cm CONCRETO 1:2:2	M	31.65
CASTILLO 15x15, 4#3, #2@20cm, CONCRETO 1:2:2	M	28.50
LOSA DE CONCRETO e=10cm, CONCRETO 1:2:3	M2	15.60
PARED DE BLOQUE SIMPLE DE 15 CM	M2	27.27
REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4	M2	50.53
AFINADO e=0.5 CM	M2	3.90
RIVAL (0.50x0.90, INCLUYE ACCESORIOS)	UNID	1.00
PINTURA DE ACEITE	M2	22.41
PUERTA METALICA SENCILLA (2.10x0.80)	UNID	3.00
VENTANA MALLA EXPADIDA, MARCO ANGULO 2" X 2" X 1/4"	M2	1.50
TECHO DE CANALETA GALVANIZADA DE 4" Y ALUZINC INDUSTRIAL	M2	15.61
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SERVICIO SANITARIO (INCLUYE ACCESORIOS)	UNID	3.00
SUMINISTRO /INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DE 2" RD-41	M	6.93
SUMINISTRO/ INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DE 4" RD-41	M	10.85

CAJA DE REGISTRO DE 40x40x60cm, (MEDIDAS INTERNAS)	UNID	2.00
--	------	------

**“TANQUE SEPTICO”**

EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO	M3	10.15
RELLENO COMPACTO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	1.74
LOSA DE CONCRETO e=10cms, #3@30cm A.S.	M2	3.63
SOLERA 15x15 4#3, #2@20cm CONCRETO 1:2:2	M	16.32
CASTILLO 15x15, 4#3, #2@20cm, CONCRETO 1:2:2	M	10.50
PARED REFORZADA DE LADRILLO RAFON 2#3@HILADA	M2	15.69
REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4	M2	31.39
AFINADO e=0.5 CM	M2	20.06
TAPADERA DE CONCRETO 1.58x0.95, h=5cm, #3@30cm	UNID	3.00
CAJA DE REGISTRO DE 40x40x60cm, (MEDIDAS INTERNAS)	UNID	1.00

**“POZO DE ABSORCION2**

EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO	M3	11.34
FILTRO DE PIEDRA	M3	5.39
RELLENO CAPA MATERIAL FILTRANTE (GRAVA 3/16"-3/4")	M3	4.60
PARED DE LADRILLO RAFON A TEZON	M2	7.63
CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA ARENA	M3	2.04
LOSA DE CONCRETO e=10cms, #3@30cm A.S.	M2	4.01
TAPADERA DE INSPECCIÓN CIRCULAR DE CONCRETO D=0.40m	UNID	1.00
CAJA DE REGISTRO DE 40x40x60cm, (MEDIDAS INTERNAS)	UNID	1.00

Favor tomar nota de dicha aclaración, ya que las misma pasa a formar parte integral de los términos de referencia.

**Circular Aclaratoria emitida el 19 de septiembre de 2018**

**EQUIPO DE GESTION  
PROYECTO HND-015-B  
MAMSURPAZ**